



COMUNE DI BONIFATI

Provincia di Cosenza

PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE

Tavola n. 18 - Computo Metrico Estimativo

PROGETTAZIONE
Ufficio Tecnico Comunale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riservato agli uffici

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE

COMMITTENTE:

Data,

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 PR.E.0120.1 0.a 29/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... : in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) intervento n. 2 SCAVO FONDAZIONE PALIFICATA TORREVECCHIA intervento n. 3 SCAVO FONDAZIONE MICROPALI intervento n. 6 SCAVO GABBIONATA CIM ITERO intervento n. 5 SCAVO INTERVENTO 5 CURVA intervento n. 4 SCAVO gabbionate loc. RIVELLO intervento n. 1 regimazione acque adiacenza costone roccioso regimazione acque intervento 6	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	15,00 25,00 25,00 15,00 20,00 50,00 44,00	1,200 0,700 2,500 2,000 2,000 0,500 0,500	2,000 1,000 0,800 1,000 2,000 1,000 1,000	36,00 17,50 50,00 30,00 80,00 25,00 22,00		
	SOMMANO mc					260,50	6,78	1'766,19
2 PR.U.0910.2 0.a 04/12/2017	Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocc ... re di quanto tagliato, demolito ed abbattuto Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante Intervento 1 -cimitero Intervento 4 - Rivello		80,00 25,00		30,000 12,000	2'400,00 300,00		
	SOMMANO mq					2'700,00	8,57	23'139,00
3 PR.U.0910.1 0.a 04/12/2017	Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale, compreso l'allontan ... isulta ed ogni altro onere e magisterio. Esclusi gli eventuali ponteggi e piani di lavoro Rimozione di apparati radicali Intervento 5- CURVA		15,00		3,000	45,00		
	SOMMANO mq					45,00	3,89	175,05
4 PR.U.0930.7 0.a 04/12/2017	Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certi ... colore grigio di spessore nominale non inferiore a 0,40 mm, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.90 m INTYERVENTO 1- CIMITERO INTERVENTO 4- RIVELLO	1,00 1,00	80,00 25,00		30,000 12,000	2'400,00 300,00		
	SOMMANO mq					2'700,00	21,45	57'915,00
5 PR.U.0930.1 70.d 04/12/2017	Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositidi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comp ... glia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede intervento n. 1 - costone roccioso	1,00	80,00		30,000	2'400,00		
	SOMMANO mq					2'400,00	69,66	167'184,00
6 PR.U.0930.1 70.a 04/12/2017	Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositidi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comp ... lia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 2,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede intervento n. 4 -loc. rivello	1,00	25,00		12,000	300,00		
	SOMMANO mq					300,00	28,40	8'520,00
7 PR.E.0230.1 0.d 04/12/2017	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo ... ità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq per diametro pari a 800 mm Intevento 2- TORREVECCHIA							
	A RIPORTARE							258'699,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258'699,24
	PALIFICATA P1	12,00	11,50			138,00		
	SOMMANO m					138,00	145,09	20'022,42
8 PR.E.0240.1 20.a 04/12/2017	Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 k o Fe B 44 k, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio ARMATURA PALI 16FI16 *(par.ug.=12*16) SPIRALE FI 10 PASSO 20 CM *(par.ug.=12*12*5) ANELLI INTERNI *(par.ug.=720/2)	192,00 720,00 360,00	12,00 2,40 2,40		1,578 0,617 1,578	3'635,71 1'066,18 1'363,39		
	SOMMANO kg					6'065,28	1,63	9'886,41
9 PR.E.0250.1 0.c 04/12/2017	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attrav ... coerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cmq) per diametro esterno da 131 a 160 mm MICROPALI STRADA A NORD *(par.ug.=25*3)	75,00	12,00			900,00		
	SOMMANO m					900,00	77,19	69'471,00
10 PR.E.0250.8 0.a 04/12/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati e con manicotto Armatura di micropali ARMATURA MICROPALI	75,00	12,00	16,000		14'400,00		
	SOMMANO kg					14'400,00	1,70	24'480,00
11 PR.E.0310.1 0.a 04/12/2017	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/ mc Intevento 2- TORREVECCHIA Intevento 3- MICROPALI intervento 4 -rivello intervento n. 6 - gabbionate cimitero	1,00 1,00 1,00 1,00	15,00 25,00 25,00 30,00	1,200 1,000 2,000 2,000	0,100 0,100 0,100 0,100	1,80 2,50 5,00 6,00		
	SOMMANO mc					15,30	93,82	1'435,45
12 PR.E.0330.1 0.a 04/12/2017	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione intervento n. 2 CASSEFORME PER CORDOLO PALIGIFICATA intervento n. 3 -CASSEFORME PER CORDOLO MICROPALI intervento n. 3 - casseforme cordolo a sbalzo casseforme cunetta intervento 5	2,00 2,00 1,00 1,00	15,00 25,00 25,00 15,00		1,000 1,000 1,000 1,000	30,00 50,00 25,00 15,00		
	SOMMANO mq					120,00	35,03	4'203,60
13 PR.E.0340.1 0.a 04/12/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature intervento n. 2 -BARRE LONGIUTUDINALI CORDOLO PALIFICATA intervento n. 3 -BARRE LONGIUTUDINALI MICROPALI STAFFE FI 8 OGNI 15 CM (15+20=35ML) *(par.ug.=35*6) varie	16,00 10,00 210,00 1,00	15,00 25,00 2,00 18,44		1,578 1,578 0,395	378,72 394,50 165,90 18,44		
	SOMMANO kg					957,56	1,90	1'819,36
14 PR.E.0310.1 0.e	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli							
	A RIPORTARE							390'017,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							390'017,48
04/12/2017	ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 350 kg/mc intervento n. 2 -CLS CORDOLO PARATIA PALIFICATA TORREVECCHIA	1,00	15,00	1,000	1,200	18,00		
	intervento n. 3 -CLS CORDOLO MICROPALI	1,00	25,00	0,700	0,700	12,25		
	intervento n. 3 - cls cordolo a sbalzo	1,00	25,00	1,000	0,200	5,00		
	cunetta di scolo intervento 5	1,00	15,00	1,000	0,300	4,50		
	SOMMANO mc					39,75	113,77	4'522,36
15 PR.U.0930.1 0.a 04/12/2017	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le "Linee Guida ... ente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento							
	Intevento 1- CIMITERO	2,00	30,00	2,000	1,000	120,00		
	INTERVENTO 5 CURVA	2,00	16,00	2,000	1,000	64,00		
	INTERVENTO 4 - RIVELLO	2,00	25,00	2,000	1,000	100,00		
	SOMMANO mc					284,00	162,25	46'079,00
16 PR.U.0510.5 0.a 04/12/2017	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso							
	INTERVENTO 1 - CIMITERO	1,00	100,00	4,000	0,100	40,00		
	SOMMANO mc					40,00	16,23	649,20
17 PR.U.0520.1 40.a 04/12/2017	CSd'A, al di sotto di rilevati o della sovrastruttura Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A, al di sotto di rilevati o d ... ltro onere e magistero Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A							
	INTERVENTO 1 - CIMITERO	1,00	100,00	4,000	0,300	120,00		
	SOMMANO mc					120,00	28,41	3'409,20
18 PR.U.0520.1 80.a 04/12/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... ompresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).							
	INTERVENTO 1- CIMITERO	1,00	100,00	4,000	0,100	40,00		
	PER RISAGOMATURA E TAPPETO ZONA VARIE	1,00	11,00	1,000	0,100	1,10		
	per rattoppi intervento 2 loc. torrevecchia	1,00	15,00	5,000	0,100	7,50		
	SOMMANO mc					48,60	156,70	7'615,62
19 PR.U.0540.4 0.a 04/12/2017	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al monta ... attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte							
	INTERVENTO 3-STRADA NORD sul cordolo	1,00	25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	167,89	4'197,25
20 PR.U.0540.3 0.a 04/12/2017	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al monta ... di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2							
	intervento 5 - curva	1,00	12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	84,36	1'012,32
	A RIPORTARE							457'502,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							457'502,43
21 PR.U.0420.2 0.f 04/12/2017	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 70x70x70 cm INTERVENTO 1 - CIMITERO					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,39	413,56
22 U.04.020.040 .i 11/05/2015	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero. Chiusino 70 X 70 cm. Intervento centro storico.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	30,94	123,76
23 PR.U.0240.1 0.c 04/12/2017	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... ormazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DN 315 mm e d im/min 271 mm INTERVENTO n. 1 costone roccioso per allontanamento acque nel fosso di scolo naturale intervento n. 6 - convogliamento acque gabbionate cimitero	1,00 1,00	40,00 40,00			40,00 40,00		
	SOMMANO m					80,00	26,54	2'123,20
24 PR.E.0150.1 0.a 30/11/2017	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km intervento n. 2 - scavo pali torreecchia interevnto n.3 - scavo micropali	12,00 75,00	12,00 12,00	0,500 0,020		72,00 18,00		
	SOMMANO mc					90,00	7,72	694,80
25 NP01 29/11/2017	Conferimento a discarica autorizzata di materiale proveniente dai lavori di scavo e/o demolizione privo di scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e ... o alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. quantità come alla voce trasporto		350,50		1400,000	490'700,00		
	SOMMANO kg					490'700,00	0,02	9'814,00
26 PR.E.0160.3 0.a 04/12/2017	Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	316,25	316,25
27 PR.E.0160.3 0.b 04/12/2017	Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero Caratterizzazione analitica da effettuare su matrice solida comprensiva di test di lisciviazione ai fini della ammissibilità in discarica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'012,00	1'012,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							472'000,00
	T O T A L E euro							472'000,00
	----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMPUTO METRICO RELATIVO ALLA SICUREZZA

COMMITTENTE:

Data,

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 PR.S.00140. 010.d 20/10/2015	dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm SOMMANO cad/30gg					2,50 <hr/> 2,50	99,11	247,78
2 PR.S.00140. 040.a 20/10/2015	Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili. compreso allacciamenti alle reti di servizi SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	672,32	672,32
3 PR.S.00150. 010.a 20/10/2015	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... ti con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SOMMANO m	1,00	56,54			56,54 <hr/> 56,54	6,98	394,65
4 PR.S.00150. 090.a 20/10/2015	Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e r ... 2 m; da valutarsi al m e per tutta la durata dei lavori fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura SOMMANO m	1,00	50,00			50,00 <hr/> 50,00	1,53	76,50
5 S.03.010.015 .c 20/10/2015	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Crosta semplice SOMMANO cad					5,00 <hr/> 5,00	1,63	8,15
6 S.03.010.010 .b 20/10/2015	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Imbracatura con attacco dorsale e sternale SOMMANO cad/30gg					2,00 <hr/> 2,00	4,44	8,88
7 PR.S.00310. 020.a 20/10/2015	Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g: costo di utilizzo mensile (par.ug.=5*3) SOMMANO cad/30gg	15,00				15,00 <hr/> 15,00	1,98	29,70
8 S.03.010.025 .d 20/10/2015	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P SOMMANO cad					5,00 <hr/> 5,00	44,88	224,40
9 S.03.010.030 .b 20/10/2015	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166 In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto SOMMANO cad					3,00 <hr/> 3,00	22,11	66,33
	A RIPORTARE							1728,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1728,71
10 S.03.010.040 .b 20/10/2015	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	11,21	33,63
11 S.03.010.050 .b 20/10/2015	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 352 Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	29,86	89,58
12 S.03.020.010 .a 20/10/2015	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,19	70,38
13 035 20/10/2015	NOLO di Autogru telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornire l'uso con le normali dotazioni normative. al fine di consentire il passaggio delle funi portanti e di segnalazione al di sopra dei cavi elettrici.					9,00		
	SOMMANO giorni					9,00	560,00	5'040,00
14 s.1.04.2.17.a 28/10/2015	Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centralina funzionante a 12 v, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannello regolabile per il solo funzionamento notturno. costo d'uso per mese o frazione. impianto con 4 fari con lampada alogena.	1,00				4,00		
	SOMMANO cad				4,000	4,00	66,68	266,72
15 S4.01.0070.0 03 28/10/2015	IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi i costi per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con cavi di collegamento a 3 vie.					30,00		
	SOMMANO giorno					30,00	54,40	1'632,00
16 S1.03.0070.0 01 28/10/2015	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significativamente pericolose di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.					4,00		
	SOMMANO mese					4,00	185,00	740,00
17 S7.02.0020.0 01 28/10/2015	RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... svolta all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.					7,00		
	SOMMANO ora					7,00	57,00	399,00
	A RIPORTARE							10'000,02

