



# COMUNE DI SAN BASILE

## BASHKIA E SHËN VASILIT

(Prov. di Cosenza)

87010 Comune San Basile (CS) - Piazza Paolo Bellizzi, 2 C.F./P.I. 00362320780

### OGGETTO:

"LAB-CENTER" Realizzazione di Galleria dell'Artigianato Territoriale, Laboratori Artigianali (CORPO A) e Residenza Attiva (CORPO B), con opere di recupero e manutenzione per due fabbricati siti nel Comune di San Basile (CS).

### ELENCO ELABORATI:

- TAV.00 - Relazione tecnica illustrativa
- TAV.01 - Relazione tecnica ambientale
- TAV.02 - Inquadramento
- TAV.03 - Grafici stato di fatto
- TAV.04 - Grafici di Progetto
- TAV.05 - Elenco prezzi
- TAV.06 - Computo metrico
- TAV.07 - Stima dei lavori
- TAV.08 - Costi della Sicurezza
- TAV.09 - Cronoprogramma dei lavori
- TAV.10 - Piano di sicurezza e coordinamento
- TAV.11 - Fascicolo informativo sull'opera
- TAV.12 - Capitolato speciale d'appalto
- TAV.13 - Impianto elettrico
- TAV.14 - Piano di manutenzione impianto elettrico
- TAV.15 - Impianti meccanici
- TAV.16 - Viste 3D e fotoinserimenti
- TAV.17 - Documentazione fotografica
- TAV.18 - Particolari costruttivi
- TAV.19 - Relazione sui materiali e inerti
- TAV.20 - Piano di manutenzione
- TAV.21 - Relazione Geotecnica
- TAV.22 - Relazione sulle fondazioni
- TAV.23 - Relazione di calcolo
- TAV.24 - Fascicolo di calcolo
- TAV.25 - Carpenteria esecutiva e particolari
- TAV.26 - Relazione sulla pericolosità sismica
- TAV.27 - Relazione geologica
- TAV.28 - Modello geologico e geotecnico

## TAV. 05 ELENCO PREZZI

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Geom. Giuseppe PALAZZO**

**IL PROGETTISTA**  
(CAPOGRUPPO)  
**Arch. Vincenzo Quartarolo**

*Vincenzo Quartarolo*



Progettisti: Arch. Vincenzo Quartarolo (Capogruppo), Arch. Nicola Di Dato, Arch. Giuseppe Di Costanzo,  
Arch. Maria Wancolle, Arch. Gabriele D'Angelo, Geom. Vincenzo Bellizzi

**Comune di San Basile**  
Provincia di Cosenza

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Progetto "Lab Center" in San Basile - Galleria dell'Artigianato Territoriale "CORPO A" e Residenza Attiva "CORPO B"

**COMMITTENTE:** Comune di San Basile

San Basile, 18/11/2013

**IL TECNICO**

Arch. Vincenzo Quartarolo - Capogruppo



Studio Tecnico Arch. Vincenzo Quartarolo -Capogruppo  
Via Cilea s.n.c. 87010 San Basile (CS)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
r. 1 P.1	Rivestimento della parte inferiore della facciata della Galleria, con pannelli in acciaio cor-ten lavorato/microforato, con disegno a discrezione della D.L., con spessore di 3 mm, comprensivo di struttura di supporto, binari per pannelli scorrevoli e di quanto altro necessario per rendere l'opera eseguita a regola d'arte <b>euro (duecentotrentacinque/00)</b>	m2	235,00
r. 2 P.10	Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso colore bianco da cm 55x45 con semicolonna, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo sospeso con gruppo monocomando <b>euro (centonovantacinque/00)</b>	cad	195,00
r. 3 P.10	Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso in ceramica colore bianco da cm 55x45, con gruppo monocomando, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo sospeso con gruppo monocomando <b>euro (centonovantacinque/00)</b>	cad	195,00
r. 4 P.11	Fornitura e posa in opera di bidet sospeso monoforo, del tipo "pozzi ginori", in ceramica, dimensioni L35.6 x P54 x H35.5 cm, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet sospeso, monoforo con gruppo monocomando <b>euro (centotrenta/00)</b>	cad	130,00
r. 5 P.12	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica di colore bianco completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoida completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 70x70 <b>euro (centotrenta/00)</b>	cad	130,00
r. 6 P.2	Pannello in cor-ten lavorato/microforato, pannello con spessore 3 mm, per realizzazione balaustra alla scala esterna adiacente la Galleria, comprensivo di struttura di supporto e di quanto necessario per rendere l'opera eseguita a regola d'arte <b>euro (centosettanta/00)</b>	m2	170,00
r. 7 P.3	Impianto elettrico. Sistema di illuminazione lineare a led, realizzato con materiale speciale adesivo e flessibile. Ideale come sorgente di luce lineare per velle, percorsi e nicchie. Disponibile con luce bianco caldo, completo di alimentatore ed accessori. Striscie LED e Alimentatori per ogni striscia led. <b>euro (centoottanta/00)</b>	cadauno	180,00
r. 8 P.3.1	Impianto Elettrico: Corpo illuminante, plaffoniera, a parete, a soffitto o a sospensione <b>euro (ottantauno/80)</b>	cadauno	81,80
r. 9 P.3.10	Impianto elettrico: Cavo di alimentazione forza motrice FG070R3G2,5 <b>euro (tre/77)</b>	m	3,77
r. 10 P.3.11	Impianto elettrico: Cavo alimentazione contatore ENEL - Quadro elettrico generale, FG70R4G10 <b>euro (sette/20)</b>	m	7,20
r. 11 P.3.12	Impianto elettrico: Lampada d'emergenza a led compreso targa uscita di sicurezza <b>euro (centocinquantacinque/56)</b>	cadauno	155,56
r. 12 P.3.2	Impianto elettrico: Segnapasso a LED, completo di alimentatore ed accessori <b>euro (novantanove/35)</b>	cadauno	99,35
r. 13 P.3.3	Impianto elettrico: Faro orientabile completo di staffa ed accessori <b>euro (centosettantaotto/55)</b>	cadauno	178,55
r. 14 P.3.4	Impianto elettrico: Cavo alimentazione illuminazione led, tipo FG70R3G1,5 <b>euro (tre/39)</b>	m	3,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
15 P.3.5	Impianto elettrico: Canale zincato posato sopra la controsoffittatura <b>euro (trentasci/85)</b>	m	36,85
16 P.3.6	Impianto elettrico: Quadro elettrico generale compreso carpenteria e interruttori di protezione e sezionamento <b>euro (millesettecentosessanta/00)</b>	cadauno	1'760,00
17 P.3.7	Impianto elettrico: Punto luce di comando, interruttori, deviatori, pulsanti, etc. <b>euro (trenta/00)</b>	cadauno	30,00
18 P.3.8	Impianto elettrico: Punto luce di prelievo, prese-bipolari, etc. <b>euro (trentadue/43)</b>	cadauno	32,43
19 P.3.9	Impianto elettrico: Quadro prese a norma CEE <b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
20 P.4	Fornitura e posa in opera di attrezzature per impianto audio/video: Altoparlanti da incasso 70W rettangolare <b>euro (settantacinque/00)</b>	cadauno	75,00
21 P.4.1	Impianto audio/video: Diffusore due vie Bracket incluso wharfedale pro <b>euro (duecentonovantanove/00)</b>	cadauno	299,00
22 P.4.2	Impianto audio/video: Kit 4 radiomicrofoni wireless con base karma <b>euro (seicentosessanta/00)</b>	a corpo	660,00
23 P.4.3	Impianto audio/video: Videoproiettore DLP HD 2200ansi - HDMI x 2 W700 BENQ <b>euro (seicento/00)</b>	cadauno	600,00
24 P.4.4	Impianto audio/video: Schermo elettrico, proiezione frontale dimensioni 400x300 M&L <b>euro (millequattrocento/00)</b>	cadauno	1'400,00
25 P.4.5	Impianto audio/video: Staffa a soffitto per videoproiettore lunga metal <b>euro (novanta/00)</b>	cadauno	90,00
26 P.4.6	Impianto audio/video: Converter per PC VGA/RCA Lindy <b>euro (centoquarantacinque/00)</b>	cadauno	145,00
27 P.5	Fornitura e posa in opera di Cuscini da pavimento per sedute . Cuscini da auditorium da utilizzare per la Galleria espositiva. Cuscino con sezione ad L, di dimensioni 45cm per lato. Realizzato con imbottitura ignifuga, rivestimento in eco-pelle ignifuga, munito di sistema di aggancio al gradone con possibilità di smontaggio del cuscino. Cuscini di sezione ad L 45x45cm di sp. 17cm lato seduta e sp.27cm lato appoggio, con lunghezza di 50cm e 150cm. <b>euro (centosettantaquattro/00)</b>	cadauno	174,00
28 P.6	Montascale mobile a cingoli, per soggetti non deambulanti. costituito da una struttura in acciaio che si muove su cingoli in gomma, dotata di timone per la guida ed il fissaggio della carrozzina a ruote. Tutti i pulsanti di comando ed emergenza per un utilizzo sicuro sono installati sul timone. l'alimentazione avviene tramite batteria ricaricabile con indicatore di carica e trasformatore esterno. <b>euro (duemilacinquecento/00)</b>	cadauno	2'500,00
29 P.7	Pannelli in lamiera microforata zincata o in alluminio, con fori di diversa dimensione, di colore bianco, con disegno a discrezione della Direzione Lavori <b>euro (centocinque/00)</b>	m2	105,00
30 P.8	Griglia a fessura, zincata, classe B 125, lunghezza 1000 mm, larghezza 136 mm, altezza 22 mm, sup.assorb. 155 cm2/m, peso a ml 1,8 Kg <b>euro (quarantaquattro/00)</b>	ml	44,00
31 P.9	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere sospeso,del tipo "pozzi ginori colibri", in ceramica, dimensioni L36 x P52 x H 35 cm, di colore bianco europeo. Peso di 14.5kg con scarico a muro, fissato con staffa. Completo di vaschetta di scarico ad incasso, con comando doppio tasto, capacità di 7 lit. di colore bianco lucido, dimensioni 41.9 x 58 x 8 cm, rete porta intonaco, sedile a ciambella con coperchio, anticondensa e riempimento silenzioso. Placca di dimensioni 33x18 cm di colore bianco. Completo di raccorderia e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.Vaso sospeso con vaschetta ad incasso <b>euro (centonovanta/00)</b>	cad	190,00
32 P.9	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere sospeso, del tipo "pozzi ginori colibri", in ceramica, dimensioni L36 x P 52 x H35 cm , di colore bianco europeo. Peso 14,5 kg con scarico a muro, fissato con staffa. Compleo di vaschetta di scarico ad incasso, con comando doppio tasto, capacità di 7 litri, di colore bianco lucido, dimensioni 41.9 x 58 x 8 cm, rete porta intonaco, sedile a ciambella con coperchio, anticondensa e riempimento silenzioso. Placca di dimensioni 33 x 18 cm di colore bianco. Completo di raccorderia e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Vaso sospeso con vaschetta ad incasso. <b>euro (centonovanta/00)</b>	cad	190,00
33 C.0130.1	Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi:		

m.Ord. RIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da mm 50 x 8,4 <b>euro (diciotto/63)</b>	m	18,63
4 0310.1	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 5+5 da 3/4" <b>euro (centottantauno/96)</b>	cad	181,96
5 0910.0	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, fornita in opera completa di :a) manichetta nylon gommatto, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Montata compreso le opere murarie ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte <b>euro (duecentoquaranta/70)</b>	cad	240,70
6 0910.1	Fornitura e posa di cassetta per estintore, nel prezzo sono compresi gli oneri per in cartello di segnalazione il supporto e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da kg 6,0 <b>euro (sessantaotto/84)</b>	cad	68,84
7 0910.1	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 6 <b>euro (trentauno/19)</b>	cad	31,19
8 0120.1	Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di risulta in cumulo di f in terreno con presenza di muratura o roccia tenera <b>euro (sedici/97)</b>	mc	16,97
9 0310.3	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm <sup>2</sup> <b>euro (centoventinove/01)</b>	mc	129,01
0 0340.1	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso o Acciaio in barre per armature <b>euro (due/07)</b>	kg	2,07
1 0430.1	Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, ta costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm del peso fino a 13 kg <b>euro (cinquantacinque/14)</b>	mq	55,14
2 0720.1	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m <sup>2</sup> di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (lino Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m <sup>2</sup> di sabbia <b>euro (sedici/33)</b>	mq	16,33
3 0720.1	idem c.s. ...m <sup>2</sup> di sabbia <b>euro (sedici/33)</b>	mq	16,33
4 0720.1	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m <sup>2</sup> di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (lino per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm <b>euro (uno/56)</b>	mq	1,56
5 0790.3	Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a c Di altezza da 5 cm <b>euro (venticinque/08)</b>	mq	25,08
5 0790.3	idem c.s. ...da 13-15 cm <b>euro (ventinove/11)</b>	mq	29,11
7 0850.1	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, c spessore 8 cm <b>euro (ventisette/08)</b>	mq	27,08
3 0880.1	Muratura o tramezzatura costituita da blocchi monolitici...oni spessore 10 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180. Blocchi 25 x 60 cm, densità 450 kg/m <sup>2</sup> , in spessore 10 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180 <b>euro (venticinque/31)</b>	mq	25,31
3 0880.1	Muratura o Tramezzatura costituita da blocchi monolitici...oni spessore 30 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180. Blocchi 25 x 60 cm, densità 450 kg/m <sup>2</sup> , in spessore 30 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180 <b>euro (quarantacinque/77)</b>	mq	45,77
3 1030.1	Isolamento termico portante prefinito di tetti in legno o acciaio con pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnes spessore 50 mm <b>euro (trentatre/63)</b>	mq	33,63

m.Ord. RIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1 1070.4	Isolamento Termico, lana di vetro, trattata con resine termoidurenti, di densità non inferiore a 50 kg/m <sup>2</sup> : spessore 30 mm <b>euro (undici/78)</b>	mq	11,78
2 1080.1	Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, reazione al fuoco spessore 10 mm <b>euro (otto/57)</b>	mq	8,57
3 1110.4	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete <b>euro (milleventidue/56)</b>	mc	1'022,56
4 1120.1	Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) <b>euro (millecentottanta/94)</b>	mc	1'180,94
5 1120.2	Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura <b>euro (cinquecentosessanta/54)</b>	mc	560,54
6 1150.1	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e con coppo e controcoppo <b>euro (trentasei/40)</b>	mq	36,40
7 1170.1	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collar in acciaio zincato da 8/10 <b>euro (nove/24)</b>	m	9,24
8 1170.1	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita in acciaio zincato <b>euro (cinque/21)</b>	cad	5,21
9 1170.2	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte sup diametro da 120÷150 mm <b>euro (otto/85)</b>	cad	8,85
10 1260.7	Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, <b>euro (nove/20)</b>	mq	9,20
11 13100.	Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschi Rovere <b>euro (settantaotto/88)</b>	mq	78,88
12 13100.	idem c.s. ...profili maschi Rovere <b>euro (settantaotto/88)</b>	mq	78,88
13 1340.1	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste marmorizzate da cm 40x40 <b>euro (cinquantatre/80)</b>	mq	53,80
14 1340.1	idem c.s. ...da cm 40x40 <b>euro (cinquantatre/80)</b>	mq	53,80
15 1370.1	Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo dello spessore di 3,2 mm <b>euro (quarantasei/85)</b>	mq	46,85
16 1410.1	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16,18 cm e della lunghezza Trani chiaro <b>euro (trentaquattro/24)</b>	m	34,24
17 1520.1	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con Da cm 20x20 o 20x25 in tinta <b>euro (quaranta/21)</b>	mq	40,21
18 1520.2	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con Da cm 10x10 in tinta <b>euro (quarantasei/01)</b>	mq	46,01
19 1540.1	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, Trani chiaro		

n.Ord. RIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (centoquarantauno/67)</b>	' mq	141,67
1540.1	idem c.s. ...smussato, Trani chiaro <b>euro (centoquarantauno/67)</b>	mq	141,67
1540.2	Sovrapprezzo ai rivestimenti in pietra Per spessori di cm 3 anzichè cm 2(Percentuale del 12,00%) <b>euro (trecentoventiuno/00)</b>	a corpo	3'621,00
1580.3	Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Aformosia, faggio, rovere <b>euro (tredici/00)</b>	m	13,00
1610.3	Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco <b>euro (cinque/45)</b>	mq	5,45
1610.3	idem c.s. ...miglioramento dell'aderenza dell'intonaco <b>euro (cinque/45)</b>	mq	5,45
1620.5	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 1 con malta bastarda <b>euro (venti/09)</b>	mq	20,09
1630.1	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di calce idraulica ed inerti, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a s Intonaco premiscelato di fondo base calce <b>euro (nove/27)</b>	mq	9,27
1630.3	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente Finitura con rasante premiscelato a base di calce <b>euro (nove/67)</b>	mq	9,67
1640.2	Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed additivi chimici, non contenente amian Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed additivi chimici, non contenente amian <b>euro (dodici/20)</b>	mq	12,20
1740.4	Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T <b>euro (cinquantadue/12)</b>	mq	52,12
1750.1	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da prof con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete <b>euro (trentauno/33)</b>	mq	31,33
1810.1	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla mu di castagno <b>euro (quattrocentonovantatre/91)</b>	mq	493,91
1810.6	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluca a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o Porta interna in legno di abete ad uno battente <b>euro (duecentotrentadue/75)</b>	mq	232,75
1810.6	idem c.s. ...ad uno battente <b>euro (duecentotrentadue/75)</b>	mq	232,75
18130.	CONTROTELAIO Di spessore cm 2 e larghezza fino a cm 8 <b>euro (dodici/28)</b>	m	12,28
18130.	Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti larghezza fino a 12 cm <b>euro (quattordici/43)</b>	m	14,43
18160.	Maniglione antipánico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battent Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura <b>euro (centonovantaotto/46)</b>	cad	198,46
1820.5	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compresi tutti gli oneri e magist Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro <b>euro (duecentonove/84)</b>	cad	209,84
1820.6	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spesso Noce tanganika		

n.Ord. RIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (trecentosessantatre/77)</b>	cad	363,77
9 1830.1	INVETRIATA In legno castagno a un battente <b>euro (duecentosettantadue/52)</b>	mq	272,52
0 1880.4	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche c Per superfici oltre m² 5 <b>euro (duecentosettantaotto/50)</b>	mq	278,50
1 1910.1	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità all in acciaio Fe 360 compreso eventuali tiranti e bulloni <b>euro (tre/59)</b>	kg	3,59
2 1910.3	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilas in acciaio Fe 430 gr.B, compreso eventuali tiranti e bulloni <b>euro (quattro/84)</b>	kg	4,84
3 1910.4	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati I in acciaio Fe 430 gr.b <b>euro (quattro/93)</b>	kg	4,93
4 1910.4	idem c.s. ...Fe 430 gr.b <b>euro (quattro/93)</b>	kg	4,93
5 2020.3	Vetrata termoisolante intercapedine lastre 12 mm (4+12+4) <b>euro (cinquantatre/52)</b>	mq	53,52
6 2120.4	Tinteggiatura su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente <b>euro (cinque/70)</b>	mq	5,70
7 0110.10	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanita') per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi <b>euro (quarantaotto/98)</b>	cad	48,98
8 0110.13	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi <b>euro (cinquantacinque/56)</b>	cad	55,56
99 0110.13	idem c.s. ...a 5 pezzi <b>euro (cinquantacinque/56)</b>	cad	55,56
100 0110.20	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanita') per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi <b>euro (quarantacinque/14)</b>	cad	45,14
101 0130.10	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di:a) cassetta di scarico a zaino della capacità non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato;b) miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano;c) copertura in legno verniciato,compreso l' allettamento su pavimento con cemento o l' aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l' opera finita a perfetta regola d' arte Vaso igienico - bidet per disabili <b>euro (millecentonovantadue/39)</b>	cad	1'192,39
102 0130.20	Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) per persone disabili in porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di :a) miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, b) bocchello estraibile, c) sifone e scarico flessibile per eventuale inclinazione,d) mensole pneumatiche e barra di controllo per la regolazione dell' inclinazione;compreso la posa in opera a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l' opera finita a perfetta regola d' arte. Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) per persone disabili <b>euro (seicentonovantauno/44)</b>	cad	691,44

n.Ord. RIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03 0130.60	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da :a) WC bidet cm 49, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino;b) sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a comando pneumatico a leva facilitato;c) lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole;d) specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70;e) corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30 verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio;f) porta rotolo;Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili <b>euro (duemilaottocentoquarantadue/26)</b>	cad	2'842,26
04 0310.10	Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 125 <b>euro (diciassette/31)</b>	m	17,31
05 0110.1	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm 1.5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista <b>euro (quaranta/96)</b>	cad	40,96
06 0240.1	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 <b>euro (tre/52)</b>	m	3,52
07 0520.1	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiati in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m lunghezza 1,5 m <b>euro (centoventisei/49)</b>	cad	126,49
08 0520.4	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile 200x200x200 mm <b>euro (ventinove/45)</b>	cad	29,45
09 01610.1	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43.Compresa l'attivazione dell'impianto a 2 zone di rivelazione a 2 zone di rivelazione <b>euro (milleducentosedici/88)</b>	cad	1'216,88
10 01610.4	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 C.Compresa l'attivazione dell'impianto con relè ausiliario con relè ausiliario <b>euro (duecentoquattro/84)</b>	cad	204,84
11 01610.5	Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 C.Compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio e relè ausiliario completo di base di montaggio e relè ausiliario <b>euro (centotrentacinque/39)</b>	cad	135,39
12 01630.2	Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto: scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indir <b>euro (quattrocentoventitre/92)</b>	cad	423,92
13 01640.1	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno per montaggio interno <b>euro (novantatre/60)</b>	cad	93,60
14 01640.3	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione <b>euro (centocinquantaquattro/33)</b>	cad	154,33
15 010110.1	Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, in opera Potenza termica utile non inferiore kW 29,0 accensione piezoelettrica		

m.Ord. RIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (millesettecentocinquanta/86)</b>	cad	1'752,86
16 0110.1	RECINZIONE PROVVISORIALE DI CANTIERE Fornitura con rete metallica zincata su tubi da ponteggio <b>euro (dieciotto/82)</b>	mq	18,82
17 0310.1	MODULO SCALA PER PONTEGGIO Nolo per il 1° mese o frazione <b>euro (otto/91)</b>	m	8,91
18 0310.1	idem c.s. ...mese o frazione <b>euro (otto/91)</b>	m	8,91
19 0310.1	MODULO SCALA PER PONTEGGIO Nolo per ogni mese dopo il 1° <b>euro (zero/58)</b>	m/30gg	0,58
20 0310.1	idem c.s. ...dopo il 1° <b>euro (zero/58)</b>	m/30gg	0,58
21 0310.3	PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Per il 1°mese o frazione <b>euro (tre/07)</b>	mq	3,07
22 0310.3	idem c.s. ...1°mese o frazione <b>euro (tre/07)</b>	mq	3,07
23 0310.3	PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Per ogni mese o frazione dopo il 1° <b>euro (zero/27)</b>	mq/30gg	0,27
24 0310.3	idem c.s. ...dopo il 1° <b>euro (zero/27)</b>	mq/30gg	0,27
25 0310.5	SCHERMATURA ANTIPOLVERE E ANTISABBIA DI PONTEGGI Schermatura antipolvere o antisabbia <b>euro (due/80)</b>	mq	2,80
26 0310.5	idem c.s. ...antipolvere o antisabbia <b>euro (due/80)</b>	mq	2,80
27 0310.9	PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGIO Nolo per il 1° mese o frazione <b>euro (cinque/98)</b>	mq	5,98
28 0310.9	idem c.s. ...Nolo per il 1° mese o frazione <b>euro (cinque/98)</b>	mq	5,98
29 0310.9	idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1° <b>euro (zero/39)</b>	mq/30gg	0,39
30 0310.9	idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1° <b>euro (zero/39)</b>	mq/30gg	0,39
31 0120.7	Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni <b>euro (sei/47)</b>	mc	6,47
32 0130.2	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagi Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagi <b>euro (trentauno/36)</b>	mc	31,36
33 0211.5	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO Rimozione di ringhiere, inferriate e simili <b>euro (zero/67)</b>	kg	0,67
34 0220.5	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato <b>euro (duecentosessantasette/19)</b>	mc	267,19
35 0250.1	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle s Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle s <b>euro (quattro/68)</b>	mq	4,68
36 0260.1	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo senza recupero di materiale <b>euro (nove/64)</b>	mq	9,64
37	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eve		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
PR.R.0270.2 0.a	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eve <b>euro (undici/56)</b>		
Nr. 138 PR.R.0290.1 0.a	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legn Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura <b>euro (dodici/85)</b>	mq	11,56
Nr. 139 PR.R.03210. 10.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 250 kg/m <sup>2</sup> <b>euro (centootto/55)</b>	mq	12,85
Nr. 140 PR.R.0340.1 0.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, ope per opere di fondazione <b>euro (ventidue/23)</b>	mc	108,55
Nr. 141 PR.R.0350.2 0.a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, <b>euro (due/44)</b>	mq	22,23
Nr. 142 PR.R.0430.1 50.a	Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4,5 m costituito da travi incassate nella muratura esistente e disposte parallelamente al l Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4,5 m <b>euro (sessantasette/79)</b>	kg	2,44
Nr. 143 PR.R.0510.3 0.a	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m <sup>2</sup> di parame <b>euro (quaranta/00)</b>	mq	67,79
Nr. 144 PR.R.0570.7 0.a	RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON BETONCINO Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino <b>euro (ottocentoventi/96)</b>	m2	40,00
Nr. 145 PR.S.0110.1 0.a	RECINZIONE PROVVISORIALE DI CANTIERE Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno <b>euro (dodici/62)</b>	mc	820,96
Nr. 146 PR.S.0110.1 0.b	RECINZIONE PROVVISORIALE DI CANTIERE Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno <b>euro (uno/09)</b>	mq	12,62
Nr. 147 PR.U.0240.2 0.a	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coostrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m <sup>2</sup> . Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m <sup>2</sup> DN 160 mm e d im/min 134 mm <b>euro (quindici/11)</b>	mq/30gg	1,09
Nr. 148 PR.U.0410.1 0.b	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano <b>euro (quarantasette/29)</b>	m	15,11
Nr. 149 PR.U.0420.1 0.b	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm <b>euro (trentatre/83)</b>	mc	47,29
Nr. 150 PR.U.0710.1 0.a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione manuale <b>euro (quindici/61)</b>	cad	33,83
Nr. 151 PR.U.0710.1 0.a	Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura), compresa la fornitura di 50 g/m <sup>2</sup> di c Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura), compresa la fornitura di 50 g/m <sup>2</sup> di c <b>euro (tre/36)</b>	mc	15,61
Nr. 152 PR.U.0710.1 0.a	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: per superfici fino a 500 m <sup>2</sup> <b>euro (dieci/86)</b>	mq	3,36
	San Basile, 18/11/2013	mq	10,86

